

MANUAL DE OPERACION EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PREVIO AL INICIO DE UNA CONSTRUCCIÓN
O REMODELACIÓN.

Departamento / Área:
OPERACIONES

Vigente a partir de:
Enero 2018

Clave:
CEMA-MN-OP-ERCR-10

Versión: 2.0

Página 1 de 8

MANUAL DE OPERACIÓN

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PREVIO AL INICIO DE UNA CONSTRUCCIÓN O REMODELACIÓN

CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA BY FIFA

Elaboró

Revisó

Autorizo

Libero

Ing. Octavio Olmos Sánchez
Gerente de Operaciones

Ing. Vicente Moreno Calva
Director de Calidad

Ing. Alejandro Carrera García
Director Operaciones

Dra. Gabriela Murguía Cánovas
Directora General del CEMA

**MANUAL DE OPERACION EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PREVIO AL INICIO DE UNA CONSTRUCCIÓN
O REMODELACIÓN.**

Departamento / Área: OPERACIONES	Vigente a partir de: Enero 2018	Clave: CEMA-MN-OP-ERCR-10
	Versión: 2.0	Página 2 de 8

INDICE

1. Objetivo	Pág. 3
2. Alcance	Pág. 3
3. Receptor del servicio	Pág. 3
4. Responsable	Pág. 3
5. Áreas involucradas	Pág. 3
6. Procedimiento	Pág. 4
7. Acciones	Pág. 7
8. Resultados deseados	Pág. 8

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
<u>Ing. Octavio Olmos Sánchez</u> Gerente de Operaciones	<u>Ing. Vicente Moreno Calva</u> Director de Calidad	<u>Ing. Alejandro Carrera García</u> Director Operaciones	<u>Dra. Gabriela Murguía Cánovas</u> Directora General del CEMA

MANUAL DE OPERACION EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PREVIO AL INICIO DE UNA CONSTRUCCIÓN O REMODELACIÓN.

Departamento / Área: OPERACIONES	Vigente a partir de: Enero 2018	Clave: CEMA-MN-OP-ERCR-10
	Versión: 2.0	Página 3 de 8

1. OBJETIVO

Definir un proceso proactivo para evaluación de los riesgos previo al inicio de una construcción o remodelación dentro y fuera del inmueble de la Organización.

2. ALCANCE

Todos los trabajos de construcción o remodelación que se pretendan realizar por un subcontratista o personal interno dentro de la Organización.

3. RECEPTOR DEL SERVICIO

Subcontratistas, personal de operaciones mantenimiento, seguridad y comité de vigilancia epidemiológica de la Organización.

4. RESPONSABLE

Director de Operaciones.
Jefe de vigilancia epidemiológica.
Jefe de mantenimiento.
Jefe de Seguridad.

5. ÁREAS INVOLUCRADAS

AREA	RESPONSABLE	FIRMA
OPERACIONES	DIRECTOR DE OPERACIONES	
MEDICA	COORDINADOR MEDICO	
ADMINISTRACION	ENC. DE ADMINISTRACION	
ENFERMERIA	JEFE DE ENFERMERIA.	

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
<u>Ing. Octavio Olmos Sánchez</u> Gerente de Operaciones	<u>Ing. Vicente Moreno Calva</u> Director de Calidad	<u>Ing. Alejandro Carrera García</u> Director Operaciones	<u>Dra. Gabriela Murguía Cánovas</u> Directora General del CEMA
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.			

MANUAL DE OPERACION EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PREVIO AL INICIO DE UNA CONSTRUCCIÓN O REMODELACIÓN.

Departamento / Área: OPERACIONES	Vigente a partir de: Enero 2018	Clave: CEMA-MN-OP-ERCR-10
	Versión: 2.0	Página 4 de 8

6.1 CONSTRUCCION Y REMODELACIÓN DENTRO DE LA CLÍNICA

Son todos aquellos trabajos que ejecutara un subcontratista o personal interno que conllevan a realizar una serie de procesos constructivos arquitectónicos, estructurales, instalaciones especiales y de equipamiento lo anterior para mejorar o aumentar la capacidad instalada dentro de la Organización.

6.2 SUBCONTRATISTAS

Persona física o moral que ejecutan cualquier trabajo dentro de la clínica como lo son:

- Instalación o servicio a equipos.
- Limpieza o desinfección especializada.
- Aplicación de recubrimientos especiales.
- Fumigación.
- Construcciones Nuevas.
- Instalaciones especiales.
- Modulación de muros de yeso cartón.
- Estudios especializados eléctricos, mecánica de suelos, estructurales, etc.
- Decoración de espacios.

6.3 RESPONSABLE DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO

Para la evaluación de riesgos, análisis, resultados y recomendaciones pertinentes se realizara a cargo del jefe de mantenimiento así mismo como las acciones y seguimiento serán supervisadas por el jefe de mantenimiento.

6.4 METODOLOGÍA

Este análisis se basa en la identificación del riesgo y la estimación de probabilidad de ocurrencia para llegar a un resultado el cual se compara en una escala para calificar el riesgo de los trabajos a ejecutar en la Organización.

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
<u>Ing. Octavio Olmos Sánchez</u> Gerente de Operaciones	<u>Ing. Vicente Moreno Calva</u> Director de Calidad	<u>Ing. Alejandro Carrera García</u> Director Operaciones	<u>Dra. Gabriela Murguía Cánovas</u> Directora General del CEMA

MANUAL DE OPERACION EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PREVIO AL INICIO DE UNA CONSTRUCCIÓN O REMODELACIÓN.

Departamento / Área: OPERACIONES	Vigente a partir de: Enero 2018	Clave: CEMA-MN-OP-ERCR-10
	Versión: 2.0	Página 5 de 8

6.5 FORMATO DE ANALISIS

A continuación de anexa el formato de análisis

HOJA DE ANALISIS PREVIO A CONSTRUCCIONES O REMODELACIONES

TRABAJO ESPECIFICO A EJECUTAR:

FECHA DE ANALISIS:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

RESPONSABLE:

REONSABLE DE SUPERVISIÓN:

DEL:	AL:

ORDEN DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO:	PROBABILIDAD DE OCURENCIA (MULTIPLICAR ORDEN DE RIESGO POR OCURENCIA)				
		MUY ALTO 4	ALTO 3	MEDIA 2	BAJO 1	NULO 0
9	Exp. A radiaciones					
8	Explosión					
7	Incendio					
6	Descarga eléctrica					
5	intoxicación					
4	epidemiológicos					
3	Daño a usuarios					
2	suspensión de servicios					
1	residuos de polvo					
	suma					
					TOTAL	

ESCALA DE RIESGO	TIPO
87 O MAS	MUY ALTO
43-86	ALTO
31-42	MEDIO
0-30	BAJO

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
Ing. Octavio Olmos Sánchez Gerente de Operaciones	Ing. Vicente Moreno Calva Director de Calidad	Ing. Alejandro Carrera García Director Operaciones	Dra. Gabriela Murguía Cánovas Directora General del CEMA

MANUAL DE OPERACION EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PREVIO AL INICIO DE UNA CONSTRUCCIÓN O REMODELACIÓN.

Departamento / Área: OPERACIONES	Vigente a partir de: Enero 2018	Clave: CEMA-MN-OP-ERCR-10
	Versión: 2.0	Página 6 de 8

6.6 FORMATO DE RECOMENDACION:

Una vez clasificado el tipo de riesgo de las actividades que se pretenden ejecutar se deberá emitir una recomendación hacia el ejecutor para que se tomen todas las medidas pertinentes y así mitigar el riesgo antes y durante los trabajos.

Se anexa formato de recomendación:

Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.

San Agustín Tlaxiaca a: ___ de _____ de 20__.

Contratista: _____

Representante legal: _____

Domicilio Fiscal: _____

R.F.C. _____

P R E S E N T E

Por medio de este documento hacemos el conocimiento que los trabajos que se ejecutaran en la **CLINICA DE MEDICINA DEPORTIVA S.A. DE C.V.** durante el periodo del ___ al ___ correspondiente al proyecto de: _____ y mediante el análisis de riesgo previo a la ejecución de trabajos u obra se determino el siguiente grado de riesgo:
_____.

Por lo anterior solicito las siguientes acciones para reducir y controlar los riesgos relacionados con _____ construcciones _____ y/o _____ remodelaciones _____ en _____ :

De no realizar las acciones acordadas a través de este medio se tendrán que suspender todo tipo de trabajos u obras inmediatamente.

Atte.

Jefe de mantenimiento

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
<u>Ing. Octavio Olmos Sánchez</u> Gerente de Operaciones	<u>Ing. Vicente Moreno Calva</u> Director de Calidad	<u>Ing. Alejandro Carrera García</u> Director Operaciones	<u>Dra. Gabriela Murguía Cánovas</u> Directora General del CEMA

MANUAL DE OPERACION EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PREVIO AL INICIO DE UNA CONSTRUCCIÓN O REMODELACIÓN.

Departamento / Área: OPERACIONES	Vigente a partir de: Enero 2018	Clave: CEMA-MN-OP-ERCR-10
	Versión: 2.0	Página 7 de 8

7.1 ACCIONES

Derivado del análisis previo se deberán realizar procesos para reducir y controlar los riesgos relacionados con construcciones y/o remodelaciones en la Organización.

El proceso de protección y mitigación derivara del tipo de riesgo inherente a cada trabajo tomando una acción preventiva.

La acción preventiva se tendrá que determinar en base al tipo de riesgo.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO:	ACCIONES EN LAS INSTALACIONES:	VIGILANCIA;	PERSONAL
Radioactivo	AISLAMIENTO ESPECIAL	SISTEMA DE MONITOREO	UTILIZACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL
Explosión	MEDIDAS DE SEGURIDAD PERTINENTES	SUPERVISION	UTILIZACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL
Incendio	EQUIPO CONTRA INCENDIO	SUPERVISION	UTILIZACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL
Descarga eléctrica	SISTEMA DE TIERRA FISICA	SUPERVISION	UTILIZACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL
Intoxicación	ADVERTENCIA	SUPERVISION	UTILIZACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL
Epidemiológicos	AISLAMIENTO	ANALISIS	UTILIZACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL
Daño a usuarios	SEÑALIZACION	SUPERVISION	COMUNICACIÓN.
Suspensión de servicios prioritarios.	PROGRAMACIÓN	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN.
Residuos Peligrosos	DESALOJO Y LIMPIEZA	SUPERVISION	UTILIZACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
<u>Ing. Octavio Olmos Sánchez</u> Gerente de Operaciones	<u>Ing. Vicente Moreno Calva</u> Director de Calidad	<u>Ing. Alejandro Carrera García</u> Director Operaciones	<u>Dra. Gabriela Murguía Cánovas</u> Directora General del CEMA

MANUAL DE OPERACION EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PREVIO AL INICIO DE UNA CONSTRUCCIÓN
O REMODELACIÓN.

Departamento / Área: OPERACIONES	Vigente a partir de: Enero 2018	Clave: CEMA-MN-OP-ERCR-10
	Versión: 2.0	Página 8 de 8

8 RESULTADO DESEADO:

Reducir y controlar los riesgos relacionados con construcciones y/o remodelaciones en la Organización para evitar Daños a pacientes, familiares, visitantes y trabajadores de la organización como:

- Exposición a radiaciones.
- Explosiones.
- Incendios.
- Descargas eléctricas.
- Intoxicaciones.
- Riesgos Epidemiológicos
- Suspensión de servicios prioritarios.
- Interrumpir la operación de la Organización.

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
<u>Ing. Octavio Olmos Sánchez</u> Gerente de Operaciones	<u>Ing. Vicente Moreno Calva</u> Director de Calidad	<u>Ing. Alejandro Carrera García</u> Director Operaciones	<u>Dra. Gabriela Murguía Cánovas</u> Directora General del CEMA

Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.